

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

LPSE Kabupaten Tapin - Rincian HPS

spse.inaproc.id/tapinkab/dokumen/4997177/hpsppk

INAPROC

SPSE

BERANDA

DAFTAR PAKET

AMEL

INBOX

LOG AKSES

GANTI PASSWORD

LOGOUT

Petunjuk Penggunaan

Aplikasi e-Procurement Lainnya

AKHIMAD RAHIMANSYAH - Pejabat Pembuat Komitmen | Enable 2FA

1007

Beranda » Daftar Paket » Edit Paket » Rincian HPS

TOTAL PAGU : Rp. 10.000.000.000,00

Referensi KBKI

	Jenis Barang/Jasa atau Keluaran	Satuan	Vol	Harga/Biaya	Pajak (%)	Total	Keterangan	Kunci Baris?	KBKI	Aksi
1	PEKERJAAN PERSIAPAN		1,00	0,00	0,00	0,00		X	53 - 532	
2	Pembersihan lokasi	Ls	1,00	5.000.000,00	11,00	5.550.000,00		X		
3	Pembuatan Pagar Sementara	M	180,00	269.312,40	11,00	53.808.617,52		X	53 - 532	
4	Pemasangan Bowplank	M	164,00	56.369,60	11,00	10.261.521,98		X		
5	Papan proyek	buah	1,00	500.000,00	11,00	555.000,00		X		
6	Quality Control		1,00	0,00	0,00	0,00		X		
7	Uji Beton	kali	10,00	300.000,00	11,00	3.330.000,00		X		
8	Uji Tank Besi	kali	7,00	1.000.000,00	11,00	7.770.000,00		X		
9	Uji Coring Tiang Pancang	btg	1,00	5.000.000,00	11,00	5.550.000,00		X		
10	Kunjungan Pabrik	ls	1,00	15.000.000,00	11,00	16.650.000,00		X		
11	Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (RCK3)		1,00	0,00	0,00	0,00		X		
12	Helmi	buah	25,00	60.000,00	11,00	1.665.000,00		X		

13	Rompi Keselamatan	buah	25,00	40.000,00	11,00	1.110.000,00		X		
14	Sarung Tangan	buah	25,00	17.000,00	11,00	471.750,00		X		
15	Sepatu Bot	buah	25,00	175.000,00	11,00	4.856.250,00		X		
16	Sepatu Safety	buah	15,00	550.000,00	11,00	9.157.500,00		X		
17	Masker	box	3,00	50.000,00	11,00	166.500,00		X		
18	Kaca Mata (Pekerja Las)	buah	6,00	150.000,00	11,00	999.000,00		X		
19	Tali dan Sabuk Keselamatan	buah	6,00	400.000,00	11,00	2.664.000,00		X		
20	Kotak P3K	buah	4,00	500.000,00	11,00	2.220.000,00		X		
21	Sponduk K3	Ls	1,00	300.000,00	11,00	333.000,00		X		
22	PEKERJAAN TANAH DAN STRUKTUR		1,00	0,00	0,00	0,00		X	53 - 532	
23	Galian Tanah	m3	141,41	123.592,00	11,00	19.399.630,64		X		
24	Tanah Urug	m3	4.226,40	182.224,00	11,00	854.868.160,10		X	53 - 532	
25	Pasir Urug	m3	28,28	331.632,00	11,00	10.410.193,79		X		
26	Lantai Kerja (Fc 7,4 Mpa)	m3	28,28	1.286.089,54	11,00	40.371.379,53		X		
27	Pengadaan & pemancangan minipile		1,00	0,00	0,00	0,00		X		
28	- Minipile 20x20 - 6m (K- 500)	m	2.820,00	166.750,00	11,00	521.960.850,00		X	53 - 532	
29	- Angkutan material	m	2.820,00	50.000,00	11,00	156.510.000,00		X	53 - 532	

30	- Upah pancang	m	2.820,00	92.000,00	11,00	287.978.400,00		X	53 - 532	
31	- Handling & penurunan material	m	2.820,00	11.500,00	11,00	35.997.300,00		X		
32	- pemecahan kepala tiang pancang	ttk	470,00	50.000,00	11,00	26.085.000,00		X		
33	- Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang injection (HSPD) 120 Ton	ls	1,00	185.000.000,00	11,00	205.350.000,00		X	53 - 532	
34	Pekerjaan Beton Bertulang (fc 20,75 Mpa)		1,00	0,00	0,00	0,00		X		
35	Plat Poer		1,00	0,00	0,00	0,00		X		
36	Beton ready mix	m3	84,85	1.642.866,40	11,00	154.730.907,58		X	53 - 532	
37	Pembesian	kg	6.255,17	22.555,12	11,00	206.677.948,47		X	53 - 532	
38	Bekisting Poer	m2	274,80	149.856,00	11,00	45.710.275,97		X		
39	Neut Kolom		1,00	0,00	0,00	0,00		X		
40	Beton ready mix	m3	19,41	1.642.866,40	11,00	35.395.720,87		X		
41	Pembesian	kg	3.525,08	22.555,12	11,00	88.254.548,67		X		
42	Bekisting Kolom	m2	293,25	192.243,26	11,00	62.576.622,95		X		
43	Sloof		1,00	0,00	0,00	0,00		X		
44	Beton ready mix	m3	81,85	1.642.866,40	11,00	149.260.162,47		X	53 - 532	

	Jenis Barang/Jasa atau Keluaran	Satuan	Vol	Harga/Biaya	Pajak (%)	Total	Keterangan	Kunci Baris?	KBKI	Aksi
45	Pembesian	kg	12.498,95	22.555,12	11,00	312.926.002,01		✗	53 - 532	
46	Bekisting Sloof	m2	1.029,19	151.536,00	11,00	173.114.862,78		✗	53 - 532	
47	Kolom		1,00	0,00	0,00	0,00		✗		
48	Beton ready mix	m3	39,33	1.642.866,40	11,00	71.721.468,42		✗		
49	Pembesian	kg	6.137,14	22.555,12	11,00	153.650.561,36		✗	53 - 532	
50	Bekisting Kolom	m2	617,25	192.243,26	11,00	131.714.988,98		✗	53 - 532	
51	Balok		1,00	0,00	0,00	0,00		✗		
52	Beton ready mix	m3	33,59	1.642.866,40	11,00	61.254.109,44		✗		
53	Pembesian	kg	5.517,30	22.555,12	11,00	138.132.133,57		✗	53 - 532	
54	Bekisting Balok	m2	453,56	193.024,46	11,00	97.178.473,23		✗		
55	Dinding Beton		1,00	0,00	0,00	0,00		✗		
56	Beton ready mix	m3	174,81	1.642.866,40	11,00	318.780.317,68		✗	53 - 532	
57	Pembesian	kg	21.197,96	22.555,12	11,00	530.716.761,11		✗	53 - 532	
58	Bekisting Dinding	m2	2.597,43	212.526,72	11,00	612.745.838,95		✗	53 - 532	
59	Lantai		1,00	0,00	0,00	0,00		✗		
60	Beton ready mix	m3	208,00	1.642.866,40	11,00	379.304.994,43		✗		
61	Pembesian	kg	19.816,98	22.555,12	11,00	496.141.792,11		✗		

	Jenis Barang/Jasa atau Keluaran	Satuan	Vol	Harga/Biaya	Pajak (%)	Total	Keterangan	Kunci Baris?	KBKI	Aksi
62	Piat tangga, anak tangga, dan bordes (Tangga depan)		1,00	0,00	0,00	0,00		✗		
63	Beton ready mix	m3	6,07	1.642.866,40	11,00	11.069.140,94		✗		
64	Pembesian	kg	969,68	22.555,12	11,00	24.277.086,13		✗		
65	Bekisting plat	m2	29,19	191.865,26	11,00	6.216.607,10		✗		
66	PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING		1,00	0,00	0,00	0,00		✗	53 - 532	
67	Dinding pas. bata ringan t. 10 cm	m2	941,00	188.613,24	11,00	197.008.415,31		✗	53 - 532	
68	Plesteran dinding beton,dinding bata ringan, kolom, balok	m2	3.256,41	93.024,68	11,00	336.248.413,00		✗	53 - 532	
69	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFOND		1,00	0,00	0,00	0,00		✗		
70	Rangka atap baja ringan Giga Steel	m2	1.025,64	386.274,34	11,00	439.758.039,63		✗	53 - 532	
71	Penutup atap UPVC Alderon	m2	1.711,08	342.669,60	11,00	650.831.960,08		✗	53 - 532	
72	Nok atap UPVC	m	173,60	225.000,00	11,00	43.356.600,00		✗		
73	List plank t. 20 cm	m	332,70	34.300,00	11,00	12.666.887,10		✗		
74	PEKERJAAN KUSEN PINTU, JENDELA DAN PERLENGKAPANNYA		1,00	0,00	0,00	0,00		✗	53 - 532	
75	Kusen aluminium 4 fin coating warna	m	449,65	166.354,72	11,00	83.029.553,83		..		

76	Ventilasi besi beton19 mm terpasang lengkap	m2	17,30	1.400.000,00	11,00	26.884.200,00		✗		
77	Pintu besi beton 19 mm terpasang lengkap	m2	14,35	1.400.000,00	11,00	22.299.900,00		✗		
78	Dinding dan Plafond besi beton 19 mm terpasang lengkap	m2	1.055,54	1.400.000,00	11,00	1.640.309.160,00		✗		

TOTAL NILAI (sebelum pembulatan) **Rp. 9.999.993.527,73**

TOTAL NILAI (setelah pembulatan) **Rp. 9.999.993.527,73**

[Kembali](#)